Antrag und Bescheid für die Durchführung von Großraum- und/oder Schwerverkehr/ über die Beförderung von Ladungen mit überhöhten Abmessungen und/oder Gewichten

1. Antragsteller

Landkreis Unterallgäu · Bad Wörishofer Straße 33 · 87719 Mindelheim

Weiss Mietpark GmbH & Co. KG
Rubihornstraße 5
87719 Mindelheim

Telefon-Nr.: **08261/75949-0** Geschäftszeichen:
Fax-Nr.:
Email: **info@weiss-mietpark.de**

Transportverantwortlicher: **Richard Weiss**
Telefon-Nr.: **08261/75949-13**
Fax-Nr.: **08261/75949-10**

Erlaubnis- und Genehmigungsbehörde

Landkreis Unterallgäu
Bad Wörishofer Straße 33
87719 Mindelheim

AZ oder Bescheidversion: **20240034264_B_01** zu Antragsversion: **A_01**

Sachbearbeiter(in): **Braun, Carolin**
Telefon-Nr.: **08261/995 476**
Fax-Nr.:
Email: **carolin.braun@lra.unterallgaeu.de**

2. Ich beantrage eine ☐ **Einzel-** ☒ **Kurzzeit-** ☐ **Dauer-**

☒ **Erlaubnis** gem. § 29 Abs. 3 StVO zur Durchführung von Großraum- und/oder Schwertransporten und füge die Ausnahmegenehmigung(en) gem. § 70 StVZO bei:
VII/16, Landesbetrieb Mobilität Speyer
ROP-SG23-3614.7-1337-1-2, Regierung der Oberpfalz

☒ **Ausnahmegenehmigung** gem. § 46 Abs. 1 Nr. 5 StVO von den Vorschriften über Höhe, Länge und Breite von Fahrzeug und Ladung (§§ 18 Abs. 1 Satz 2 und 22 Abs. 2 bis 4 StVO)

☐ **Ausnahmegenehmigung** gem. § 46 Abs. 1 Nr. 2, 2. Alternative StVO vom Verbot, eine Autobahn oder eine Kraftfahrstraße mit dort nicht zugelassenen Fahrzeugen zu benutzen (§ 18 Abs. 1 Satz 1 StVO)

3. Für die Zeit vom **26.02.2024** bis einschließlich **25.05.2024** für **8** Fahrten

4. Ladung

Beschreibung und Bezeichnung der Ladung, des Zubehörs und der Beiladung:

Selbstfahrende Arbeitsmaschine

Länge: Breite: Höhe: Masse:

Die Ladung ist: ☐ als unteilbar anzusehen, obwohl die Ladung aus mehreren Teilen besteht, Begründung liegt bei. ☐ asymmetrisch, Ladungsskizze liegt bei.

5. Kraftfahrzeug Art: **Autokran** Anhänger Art:

FIN: **WMGKB7152NZ0E0108** Kennzeichen: **MN UP 4500**

Bauartbedingte Höchstgeschwindigkeit des Transports: **80 km/h** ☐ Fahrzeug mit Ketten- oder Raupenlaufwerk

6. Maße und Massen

	Gesamt -länge [m]	-breite [m]	-höhe [m]	-Transporthöhe absenkbar auf [m]	Leermasse Zugfahrzeug [t]	Leermasse Anhänger [t]	Gesamt [t]
Leerfahrt					84		
Lastfahrt	18	3	4		84		84

Die Ladung ragt dabei nach vorn: nach rechts: nach hinten: nach links: über das Fahrzeug hinaus

Bei der nach hinten überragenden Ladung beträgt der Abstand von der letzten Achse bis zum Ladungsende .
Maximale Breite der Ladung beginnt in Höhe von: .

7. Leerfahrt

Reifen- / Doppelreifenbreite der maximalen Achslast: —

Spurweite zwischen den Außenkanten der äußeren Räder gemessen: —

Achsen	1. Achse	2. Achse	3. Achse	4. Achse	5. Achse	6. Achse	7. Achse	8. Achse	9. Achse	10. Achse
Achslast [t]										
Achsabstand [m]										
Räder je Achse										

8. Lastfahrt

Reifen- / Doppelreifenbreite der maximalen Achslast: **0,41 m**

Spurweite zwischen den Außenkanten der äußeren Räder gemessen: **3,00 m**

Achsen	1. Achse	2. Achse	3. Achse	4. Achse	5. Achse	6. Achse	7. Achse	8. Achse	9. Achse	10. Achse
Achslast [t]	12	12	12	12	12	12	12			
Achsabstand [m]		1,65	1,65	2,65	1,65	2,2	1,65			
Räder je Achse	2	2	2	2	2	2	2			

9. Fahrtweg

Fahrtweg: **1**

Fahrtwegteil: **1.1 - Lastfahrt**

Start: **87719 Mindelheim, Rubihornstraße 5 {Betriebshof Fa. Weiss}**

Rubihornstraße - Nebelhornstraße - B16 - AS Mindelheim - A96 - AD München-Süd-West - A99 - AD München-Allach - A99 - AD München-Feldmoching - A92 - AS Freising-Mitte - B301 Ismaninger Straße - St2350 Münchner Straße - Bahnhofstraße {Ziel}

Ziel: **85354 Freising, Bahnhofstraße 16 {Bauprojekt: Fa. Kreuzer / Domberg}**

Fahrtwegteil: **1.2 - Lastfahrt**

Start: **85354 Freising, Bahnhofstraße 16 {Bauprojekt: Fa. Kreuzer / Domberg}**

Bahnhofstraße - St2350 Münchner Straße - Ismaninger Straße - B301 - AS Freising-Mitte - A92 - AD München-Feldmoching - A99 - AD München-Allach - A99 - AD München-Süd-West - A96 - AS Mindelheim - B16 - Nebelhornstraße - Rubihornstraße {Ziel}

Ziel: **87719 Mindelheim, Rubihornstraße 5 {Betriebshof Fa. Weiss}**

10. Antragsrelevante Mitteilungen:

Referenz-Antragsident(en):

20240000909

11. Nachweise

Wenn es sich um einen Verkehr über einen Fahrtweg von mehr als 250 km handelt, hat der Antragsteller nachzuweisen:

1. Eine Schienenbeförderung oder eine gebrochene Beförderung Schiene/Straße ist nicht möglich oder würde unzumutbare Mehrkosten verursachen, wenn nach Nummer V.4 VwV zu § 29 Abs. 3 / § 46 Abs. 1 Nr. 5 StVO ein Anhörverfahren vorgeschrieben ist und eine Gesamtbreite von 4,20 m oder eine Gesamthöhe von 4,80 m (jeweils von Fahrzeug und Ladung) nicht überschritten wird.
2. Eine Beförderung auf dem Wasser oder eine gebrochene Beförderung Wasser/Straße ist nicht möglich oder würde unzumutbare Mehrkosten verursachen, wenn eine Gesamtbreite von 4,20 m oder eine Gesamthöhe von 4,80 m (jeweils von Fahrzeug und Ladung) oder eine Gesamtmasse von 72 t überschritten wird.

Der/die Nachweis(e) liegt/liegen dem Antrag bei:

☐ Ja

☒ Nein, ein Transport auf dem Schienen- oder Wasserweg ist undurchführbar oder unzumutbar, weil:
nicht möglich -weder Gleisanschluss noch ein Waserweg für den Transport vorhanden ist.

12. Erklärungen

Mir/Uns ist bekannt, dass der Transport eine Sondernutzung im Sinne des § 8 des Bundesfernstraßengesetzes oder der entsprechenden straßenrechtlichen Vorschriften der Länder darstellt und ich/wir alle Kosten zu übernehmen haben, die dem Träger der Straßenbaulast durch die Sondernutzung entstehen.
Mir/Uns ist bekannt, dass der/die Träger der Straßenbaulast und die Straßenverkehrsbehörde keinerlei Gewähr dafür übernehmen, dass die Straßen samt Zubehör durch die Sondernutzung uneingeschränkt benutzt werden können und den die Träger der Straßenbaulast oder denjenigen, der im Auftrag des Trägers der Straßenbaulast die Straße verwaltet, trifft im Rahmen der Sondernutzung keinerlei Haftung wegen Verletzung der Verkehrssicherungspflicht.
Die von mir im Antrag geforderten Informationen dürfen im Erlaubnis-/Genehmigungsverfahren nach StVO entsprechend den Vorgaben der Datenschutz-Grundverordnung verarbeitet und weitergegeben werden.

Ort, Datum

Der rechtswirksam unterschriebene Antrag einschließlich der Erklärung der Haftung liegt der EGB Landkreis Unterallgäu *vor.*

Name, Vorname

Unterschrift

II. Erlaubnis/Ausnahmegenehmigung: Die beantragte Erlaubnis/Ausnahmegenehmigung wird stets widerruflich dem Antragsteller, der von Ihm vertretenen Person bzw. dem Unternehmen wie folgt erteilt:

Die aufgeführten Bedingungen und Auflagen sowie Hinweise (Seite 4 - 24) und die beiliegende Rechtsbehelfsbelehrung sind Bestandteile dieses Bescheides.

Fahrtweg:	☒ wie beantragt genehmigt	☐ geändert (siehe besondere Anlage)
Geltungsdauer:	☒ wie beantragt	☐ von bis einschließlich

Der Antragsteller hat die Kosten des Verfahrens zu tragen. Die Kostenentscheidung beruht auf den §§ 1,2 und 4 der Gebührenordnung für Maßnahmen im Straßenverkehr (GebOSt) i.V. mit der Gebühren-Nummer 263.1 und dem Anhang zu der Gebühren-Nummer 263.1.1.

Gebühren: **255,20€**	Auslagen: **0,00€**	Gesamtbetrag: **255,20€**

Behörde **Unterallgäu, LK** **Bad Wörishofer Straße 33** **87719 Mindelheim**	Datum, Unterschrift **09.02.2024**	Dienstsiegel

Dieser Bescheid wurde mit Hilfe automatischer Einrichtungen erlassen und ist ohne Unterschrift und Dienstsiegel gültig.

Antragsversion	: 20240034264_A_01	**vom** :	06.02.2024
Behörde	: Landkreis Unterallgäu		
Firma	: Weiss Mietpark GmbH & Co. KG		

Anlage 1: Allgemeine Bedingungen und Auflagen

Allgemeine Bedingungen

Wird der Transport nicht durch den Antragsteller durchgeführt, hat der Antragsteller vor Durchführung des Transportes eine Bescheinigung der Erlaubnis-/Genehmigungsbehörde vorzulegen, in der die transportdurchführende Person/das transportdurchführende Unternehmen bestätigt, den Inhalt des Bescheides einschließlich der Bedingungen und Auflagen zur Kenntnis genommen zu haben.

Der Bescheidinhaber (oder die den Transport durchführende Person oder das den Transport durchführende Unternehmen) als Verwaltungshelfer der Straßenverkehrsbehörde oder ein von diesem (oder diesen) beauftragter und namentlich der Straßenverkehrsbehörde benannter Unternehmer als Verwaltungshelfer der Straßenverkehrsbehörde hat die von der Straßenverkehrsbehörde erlassene verkehrsrechtliche Anordnung entsprechend der im Vorhinein getroffenen verkehrsrechtlichen Anordnung mit einem oder mehreren Begleitfahrzeugen mit Wechselverkehrszeichen-Anlage zu visualisieren.

Hinweis: Vor Erfüllung der Bedingungen darf mit der Durchführung des Transportes nicht begonnen werden.

Allgemeine Auflagen

1. Der Bescheidinhaber hat unmittelbar vor Transportbeginn zu prüfen,
   - ob die in der Erlaubnis bzw. Ausnahmegenehmigung festgelegten Maße und Massen, insbesondere die vorgeschriebene bzw. genehmigte Höhe eingehalten und
   - ob der genehmigte Transportweg für die Durchführung des Transportes tatsächlich geeignet ist (Linienführung, Zustand und Breite der Straße und Brücken, Bahnübergänge einschließlich Oberleitungen, Verkehrsbeschränkungen, Sperrungen und Umleitungen).
     Bei Überhöhe ist die Prüfung zusätzlich in Bezug auf das Lichtraumprofil und Freileitungen vorzunehmen.

2. Um sicherzustellen, dass die Auflagen eingehalten werden können, muss während des gesamten Transportes eine sachkundige Person anwesend sein, die der deutschen Sprache mächtig ist.

3. Bei erheblicher Sichtbehinderung durch Nebel, Schneefall oder Regen oder bei Glatteis ist die Fahrt zu unterbrechen und das Fahrzeug möglichst außerhalb der Fahrbahn abzustellen und in geeigneter Weise zu sichern.

4. Die Richtlinie für die Kenntlichmachung überbreiter und überlanger Straßenfahrzeuge, Fahrzeugkombinationen sowie bestimmter hinausragender Ladungen vom 12.2.2019 (VkBl. 2019 S. 192, in der jeweils gültigen Fassung) sowie die anerkannten Regeln der Technik zur Ladungssicherung sind zu beachten.

5. Eine gültige Erlaubnis bzw. Ausnahmegenehmigung ist während des Transportes im Fahrzeug mitzuführen und zuständigen Personen auf Verlangen auszuhändigen. Soweit ein privates Begleitfahrzeug mit Wechselverkehrszeichen-Anlage (WVZ-Anlage) vorgeschrieben ist, ist eine Kopie der für das rückwärtige Signalbild einschließlich der Wechselverkehrszeichen-Anlage erteilten Freigabebescheinigung nebst des dazugehörigen Prüfberichtes der Bundesanstalt für Straßenwesen (BASt) im Begleitfahrzeug mitzuführen und zuständigen Personen auf Verlangen auszuhändigen.

6. Ist ein privates Begleitfahrzeug mit WVZ-Anlage angeordnet, muss dieses entsprechend dem Merkblatt über die Ausrüstung von privaten Begleitfahrzeugen zur Absicherung von Großraum- und/oder Schwerverkehren ausgerüstet sein.
   Auf dem privaten Begleitfahrzeug mit WVZ-Anlage darf nur geschultes Fahrpersonal gem. Nr. 2, Merkblatt für die Ausrüstung der privaten, firmeneigenen Begleitfahrzeuge für Großraum- und/oder Schwerverkehren eingesetzt werden. Die Berechtigungsbescheinigung zum Führen des Fahrzeugs ist während der Fahrt mitzuführen und kontrollberechtigten Personen auf Verlangen zur Prüfung auszuhändigen.

Hinweis: Um einen reibungslosen Ablauf des Großraum- und/oder Schwerverkehrs sicherzustellen, kann die zuständige Polizeidienststelle im Einzelfall von der im Erlaubnis-/Genehmigungsbescheid festgesetzten zeitlichen Beschränkung und/oder von der vorgesehenen Konvoifahrt abweichen, wenn es die Verkehrslage erfordert oder gestattet.

Antragsversion	: 20240034264_A_01	**vom :**	06.02.2024
Behörde	: Landkreis Unterallgäu		
Firma	: Weiss Mietpark GmbH & Co. KG		

Anlage 2: Auflagenkatalog für Großraum- und/oder Schwerverkehr

Auflagen für den gesamten Geltungsbereich

Stichwort	RGST-NR.	Auflage
Anmeldefrist für Polizeibegleitung	29	**Die Polizeibegleitung/polizeiliche Maßnahme ist frühzeitig, d.h. mindestens 48 Stunden vor Transportbeginn anzufordern bei:** **PP Oberbayern Nord, Montag bis Donnerstag von 07:30 – 16:00 Uhr und am Freitag** **von 07:30 bis 14:00 Uhr: Sachgebiet E2, email: pp-obn.pp.e2@polizei.bayern.de, Tel: 0841/9343-1066** **Ansonsten: Einsatzzentrale Oberbayern Nord, Tel: 0841/9343-0**
Weitere Auflagen	36	**Der Eigentümer des Fahrzeuges haftet für alle Schäden, die durch den Transport an der Straße und deren Zubehör (wie Brücken, Durchlässe, Leiteinrichtungen, Verkehrszeichen, etc.) entstehen. Durch den Sondertransport allenfalls aufgetretene verkehrsgefährdende Schäden an Straße und Brücken sind sofort bei der nächsten Polizeiinspektion und dem zuständigen Straßenbaulastträger zu melden.** **Die Fahrt ist bei erheblicher Sichtbehinderung durch Nebel, Schneefall oder Regen oder bei Schneeglätte, Schneematsch, Eis, Reifglätte oder Glatteis zu unterbrechen und es ist der nächstgelegene geeignete Platz zum Parken aufzusuchen und das Fahrzeug zu sichern.** **Innerhalb gekennzeichneter Baustellen ist mit besonderer Vorsicht unter Beachtung des übrigen Verkehrs und mit entsprechend herabgeminderter Geschwindigkeit zu fahren.** **Die Ladung, insbesondere deren hintere Enden, sind durch Spannmittel oder sonstige Vorrichtungen ausreichend zu sichern. Das Fahrzeug oder die Fahrzeugkombination ist besonders kenntlich zu machen, dies ist in der Regel geboten, beispielsweise durch Verwendung von Kennleuchten mit gelbem Blinklicht (§ 38 Absatz 3) oder durch Anbringung weiß-rot-weißer Warntafeln am Fahrzeug oder an der Fahrzeugkombination selbst oder an einem begleitenden Fahrzeug. Auf die „ Richtlinien für die Kenntlichmachung überbreiter und überlanger Straßenfahrzeuge sowie bestimmter hinausragender Ladungen “ wird verwiesen.** **Es darf nur abgebogen werden, wenn das wegen des Ausschwenkens der Ladung ohne Gefährdung, insbesondere des nachfolgenden oder des Gegenverkehrs, möglich ist.**

Antragsversion	: 20240034264_A_01	**vom :**	06.02.2024
Behörde	: Landkreis Unterallgäu		
Firma	: Weiss Mietpark GmbH & Co. KG		

Anlage 2: Auflagenkatalog für Großraum- und/oder Schwerverkehr

Stichwort	RGST-NR.	Auflage
Baustelleninformation	37	**Vor Durchführung des Transportes sind durch den Transportdurchführenden die aktuellen Baustellen und Sperrungen unter** **https://www.bayerninfo.de/ (ohne Anspruch auf Vollständigkeit)** **zu prüfen.**

Bundesrepublik Deutschland

- Die Autobahn GmbH des Bundes, Niederlassung Südbayern

Stichwort	RGST-NR.	Auflage
private Begleitung auf Teilstrecken (ohne WVZ- Anlage)	18	**Zur Absicherung des Transportes ist nach hinten ein privates Begleitfahrzeug mit Kennleuchten für gelbes Blinklicht (Rundumlicht) auf folgenden Teilstrecken erforderlich:** **- siehe Anlage 3** **Das Transportfahrzeug und das private Begleitfahrzeug müssen mit Funk ausgestattet sein.**
Privates Begleitfahrzeug mit WVZ-Anlage	20	**Der Transport ist auf den nachfolgenden Strecken / Streckenabschnitten nach hinten durch ein privates Begleitfahrzeug mit WVZ-Anlage abzusichern:** **- siehe Anlage 3** **Das Zeichen 101 und die nach hinten wirkenden gelben Blinklichter sind stets einzuschalten:** **- bei Auffahrt auf die AB,** **- an Steigungen/Gefälle bei einer Geschwindigkeit von weniger als 40 km/h,** **- bei liegen gebliebenen Fahrzeugen und beim Halt oder** **- 200 m vor der ersten verkehrsregelnden Maßnahme und während der Durchfahrt von Baustellen.** **Auf AB und Straßen, die wie eine AB ausgebaut sind, ist bei Inanspruchnahme des 2. Fahrstreifens das Zeichen 276 StVO und bei 3 Fahrstreifen das Zeichen 277 StVO zu setzen. Zur Anzeige**

Antragsversion	: 20240034264_A_01	**vom :**	06.02.2024
Behörde	: Landkreis Unterallgäu		
Firma	: Weiss Mietpark GmbH & Co. KG		

Anlage 2: Auflagenkatalog für Großraum- und/oder Schwerverkehr

Bundesrepublik Deutschland

- Die Autobahn GmbH des Bundes, Niederlassung Südbayern

Stichwort	RGST-NR.	Auflage
		von Überholverboten (Zeichen276 und 277 StVO) darf das private Begleitfahrzeug mit WVZ-Anlage straßenmittig bzw. links fahren.
Beifahrer bei Fahrzeug mit WVZ-Anlage	21	**Der zu begleitende Schwertransport ist mit einem Beifahrer zu besetzen, der die angeordneten Auflagen sowie die Auflagenbereiche über Funk an das Begleitfahrzeug übermittelt.**
Fahrauflagen bei Fahrzeug mit WVZ-Anlage	22	**Das Befahren von Brücken, Unterführungen, Baustellen und lastbeschränkten Strecken sowie die damit verbundenen Fahrstreifenwechsel und/oder das Setzen von Verkehrszeichen haben gemäß Zusatzblatt/-blätter (Anlage 3) zu erfolgen. 500m vor Beginn des Auflagenbereiches sind die nach hinten wirkenden gelben Blinklichter einzuschalten und Zeichen 101 zu setzen. Sofern nach der jeweiligen Auflage (siehe Zusatzblatt) ein Überholverbot mit Zeichen 276 bzw. 277 angeordnet ist, ist das entsprechende Zeichen 200m vor Beginn des Auflagenbereiches zu setzen. Gleichzeitig ist der jeweilig angeordnete Fahrstreifenwechsel einzuleiten. Hierbei darf der nachfolgende Verkehr nicht gefährdet werden. Nach Verlassen des Auflagenbereiches und der Rückkehr zu ursprünglichen Fahrweise ist die WVZ-Anlage auszuschalten.**
Polizeiliche Maßnahmen	28	**Bei folgenden Streckenpunkten/-abschnitten sind polizeiliche Maßnahmen erforderlich: - siehe Anlage 3 Es ist sicherzustellen, dass zwischen Schwertransport und der begleitenden Polizei eine Funkverbindung besteht.**
Fahrzeiten auf AB (Wochenende)	30	**Die folgenden AB/AB-Streckenabschnitte dürfen nur in der Zeit von Sonntag, 22.00 Uhr, bis Samstag, 06.00 Uhr, benutzt werden: bei Streckenauflagen mit WVZ, siehe Anlage 3**
Fahrzeiten auf AB (Urlaubszeit, Feiertage)	31	**Der Transport darf auf folgenden AB/AB-Streckenabschnitten von Gründonnerstag 22.00 Uhr bis Dienstag nach Ostern 6.00 Uhr und von Freitag vor Pfingsten 22.00 Uhr bis Dienstag danach 6.00 Uhr nicht durchgeführt werden: gesamte Strecke auf AB im Zuständigkeitsbereich: Die Autobahn, NL Südbayern**

Antragsversion	: 20240034264_A_01	**vom :**	06.02.2024
Behörde	: Landkreis Unterallgäu		
Firma	: Weiss Mietpark GmbH & Co. KG		

Anlage 2: Auflagenkatalog für Großraum- und/oder Schwerverkehr

Bundesrepublik Deutschland

- Die Autobahn GmbH des Bundes, Niederlassung Südbayern

Stichwort	RGST-NR.	Auflage
Fahrzeiten, alle Straßen, erhebliche Maßüberschreitungen	35	**Der Transport darf nur** **an erlaubten Tagen in der Zeit von 22:00 Uhr bis 06:00 Uhr durchgeführt werden.** **Dies gilt für folgend(e/en) Streckenabschnitt(e) / Geltungsbereich: siehe Anlage 3**
Weitere Auflagen	36	**Die genaue Örtlichkeit der Fahrauflagen gem. Anlage 3 kann online unter** **https://autobahn.maps.arcgis.com/apps/webappviewer/index.html?id=b6b86f3d26ab4f07a73e265aad097f38** **unter Angabe der ersten sieben Ziffern der Bauwerksnummer gefunden werden.** **Zusätzlich erhalten Sie unter dieser Adresse auch weiterführende Informationen zu Niederlassungsgrenzen sowie Straßennetzdaten mit ASB-Bezug.**
Weitere Auflagen	36	**Für die Absicherung sind die in Anlage 3 aufgeführten Pläne von hierfür verpflichteten Verwaltungshelfern umzusetzen. Diese stehen unter** **https://www.autobahn.de/grossraum-und-schwertransport/absicherung** **zum Download zur Verfügung. In Anlage 3 in Spalte "Besondere Maßnahmen, Hinweise" Verweis auf speziellen Plan**

Bayern, Freistaat - Bayerisches Staatsministerium des Innern

- Große Kreisstadt Freising

Stichwort	RGST-NR.	Auflage
Fahrzeiten außerhalb AB (Montag bis Freitag)	34	**Folgende Strecken/Streckenabschnitte außerhalb von AB dürfen Montag bis Freitag jeweils von 06.00 Uhr bis 09.00 Uhr und von 16.00 Uhr bis 19.00 Uhr nicht befahren werden:** **gesamte Strecke**
Weitere Auflagen	36	**Der Einsatz eines Verwaltungshelfers/von Verwaltungshelfern wird als BEDINGUNG**

Antragsversion	: 20240034264_A_01	**vom :**	06.02.2024
Behörde	: Landkreis Unterallgäu		
Firma	: Weiss Mietpark GmbH & Co. KG		

Anlage 2: Auflagenkatalog für Großraum- und/oder Schwerverkehr

Bayern, Freistaat - Bayerisches Staatsministerium des Innern

- Große Kreisstadt Freising

Stichwort	RGST-NR.	Auflage
		festgesetzt. Der Transport ist auf den nachfolgenden Strecken/ Streckenabschnitten durch private Begleitfahrzeuge (gem. Merkblatt über die Ausrüstung von privaten Begleitfahrzeugen zur Absicherung von Großraum- und Schwertransporten in der aktuell gültigen Fassung) abzusichern: **- Die Fahrbahnen über die Brücke DB-Überführung Münchner Straße (BW Nr. J08/5) sowie die Brücken in der Bahnhofstraße (BW Nr. J07/18a, J07/18b und J07/19) auf welcher sich der Schwertransport befindet müssen für den Normalverkehr gesperrt werden. Die Überfahrt muss in der Fahrbahnmitte unter Ausschluss des übrigen Verkehrs sowie in Schrittgeschwindigkeit erfolgen.** **Zur Absicherung sind (2) BF 4-Fahrzeuge und ein Begleitfahrzeug mindestens der Stufe 3 (als schließendes Fahrzeug mit Zeichen 276 StVO) einzusetzen.** **Die Transportbegleitung ist gem. den allgemeinen-/besonderen Auflagen und Verkehrszeichenplan/Verkehrszeichenplänen der Stadt Freising (siehe Anlage) durchzuführen.** **Ein gültiger Erlaubnis- und Genehmigungsbescheid zum durchzuführenden Transport ist allen am Transport beteiligten Transportbegleitern zeitgerecht zur Transportvorbereitung auszuhändigen.** **Während der Transportdurchführung sind für alle angeordneten Begleitfahrzeuge der Stufe 4 „Geprüfte Transportbegleiter/innen BF 4, Bayern/ Brandenburg“ als Fahrpersonal einzusetzen.** **Die Schulung zum/zur Transportbegleiter/in als Verwaltungshelfer/in ist mit einer gültigen Bescheinigung nachzuweisen.** **Der Transport ist bei der zuständigen Polizeidienststelle (siehe RGST-Auflage 29), frühzeitig, d. h. mindestens 48 Stunden vor Transportbeginn, anzumelden bei:**

Antragsversion	: 20240034264_A_01	**vom :**	06.02.2024
Behörde	: Landkreis Unterallgäu		
Firma	: Weiss Mietpark GmbH & Co. KG		

Anlage 2: Auflagenkatalog für Großraum- und/oder Schwerverkehr

Bayern, Freistaat - Bayerisches Staatsministerium des Innern

- Große Kreisstadt Freising

Stichwort	RGST-NR.	Auflage
		PP Oberbayern Nord, Montag bis Donnerstag von 07:30 – 16:00 Uhr und am Freitag von 07:30 bis 14:00 Uhr: Sachgebiet E2, email: pp-obn.pp.e2@polizei.bayern.de, Tel: 0841/9343-1066 Ansonsten: Einsatzzentrale Oberbayern Nord, Tel: 0841/9343-0 **Die Bereitstellung der einsatzbereiten Begleitfahrzeuge ist der zuständigen** **Polizeidienststelle (siehe RGST-Auflage 29) unter Angabe der Begleitfirma, der** **Mobilfunkverbindung des Begleiters/der Begleiter und VEMAGS-ID ca. 1 Stunde vor** **Transportbeginn zu melden.** **Die beauftragten Begleiter haben vor Transportbeginn das Transportfahrzeug/die** **Transportfahrzeuge auf offensichtliche technische Mängel und Abweichungen zum** **Erlaubnis bzw. Genehmigungsbescheid zu überprüfen (Abfahrtskontrolle). Die** **Überprüfung kann auch einvernehmlich auf einen - oder mehrere Begleiter** **übertragen werden.** **Das Abfahrtsprotokoll ist nach Transportdurchführung an die ausstellende Behörde zu senden.** **Es ist sicherzustellen, dass zwischen Schwertransport, den Begleitfahrzeugen und** **evtl. weiteren am Transport beteiligten Fahrzeugen Funkverbindung besteht.**

Antragsversion	: 20240034264_A_01	**vom :**	06.02.2024
Behörde	: Landkreis Unterallgäu		
Firma	: Weiss Mietpark GmbH & Co. KG		

Anlage 3 : Tabellarische Darstellung der Fahrauflagen

Fahrtweg 1

- Fahrtwegteil 1.1 - 87719 Mindelheim - 85354 Freising

Autor	Straße	von km bis km	Bauwerks-Nr. Lokalisation (von NK - nach NK)	BA/BE Br, H, LS	km/h	Abstand m	Fahrauflage	WVZ Polizei	Hinweis
Bayern, STBA Kempten	B 16		Brücke B16 b. Mindelheim über A96 (AS Mindelheim) 7929762-0 7929025O - 7929026O	Br		25,0			Abschnitt: 660; Station von: 0.000; Position des GST: 1.FS; Begleitung: Privates Begleitfahrzeug; Weitere besondere Maßnahmen: Achtung: Die Fahrauflage ist nur erforderlich, wenn das Hindernis bei der Auf- bzw. Abfahrt tatsächlich befahren wird.
Deutschland, AdB Südbayern	Fahrtwegteil 1.1								Nachstehende Auflagen gelten für die Lastfahrt: Fahrtwegteil 1.1
Deutschland, AdB Südbayern			Strecke: AS Mindelheim - AS Freising-Mitte						
Deutschland, AdB Südbayern	A96	102,001 102,086	Brücke A96 über die Wertach bei Irsingen - Brücke Überbau FR München (102-1) 7929503-2 7929012O - 7930028O	Br		50,0		WVZ	Pos.: 1.FS Zeichen StVO: 277
Deutschland, AdB Südbayern	A96	107,125 107,185	Brücke A96 ü. GVS Buchl.-Lindenb.(AS Buchloe-West) - Brücke Überbau FR München (107-1) 7930701-2 7929012O - 7930014O	Br		25,0			Pos.: 1.FS Privates Begleitfahrzeug
Deutschland, AdB Südbayern	A96	107,243 107,332	Brücke A96 ü. DB Buchl.-KE+GVS Buchl.-Lindenb. +FW - Brücke Überbau FR München (107-2) 7930584-2 7930028O - 7930014O	Br		50,0		WVZ	Pos.: 1.FS Zeichen StVO: 277
Deutschland, AdB Südbayern	A96	108,538 108,573	Brücke A96 über R. A96-B12(AS Jengen - Kaufbeuren) - Brücke Überbau FR München (108-2) 7930575-3 7930028O - 7930012O	Br		25,0			Pos.: 1.FS Privates Begleitfahrzeug

Legende	
BA/BE	= Baustellenanfang/-ende
Br	= Brücke
H	= Höhe
LS	= Lastbeschränkte Strecke

Antragsversion	: 20240034264_A_01	**vom :**	06.02.2024
Behörde	: Landkreis Unterallgäu		
Firma	: Weiss Mietpark GmbH & Co. KG		

Anlage 3 : Tabellarische Darstellung der Fahrauflagen

Fahrtweg 1

- Fahrtwegteil 1.1 - 87719 Mindelheim - 85354 Freising

Autor	Straße	von km bis km	Bauwerks-Nr. Lokalisation (von NK - nach NK)	BA/BE Br, H, LS	km/h	Abstand m	Fahrauflage	WVZ Polizei	Hinweis
Deutschland, AdB Südbayern	A96	109,682 109,731	Brücke A96 über d. Salach + GVS Waaler Straße + FW - Brücke Überbau FR München (109-1) 7930572-3 7930014O - 7930012O	Br		50,0		WVZ	Pos.: 1.FS Zeichen StVO: 277
Deutschland, AdB Südbayern	A96	117,217 117,248	Brücke A96 ü. Kreisv. B17 West (AS Landsberg-West) - Brücke Überbau FR München (117-1) 7931707-2 7930012O - 7931038O	Br		25,0			Pos.: 1.FS Privates Begleitfahrzeug
Deutschland, AdB Südbayern	A96	117,520 117,569	Brücke A96 ü. Kreisv. B17 Ost (AS Landsberg-West) - Brücke Überbau FR München (117-2) 7931708-2 7931038O - 7931017O	Br		25,0			Pos.: 1.FS Privates Begleitfahrzeug
Deutschland, AdB Südbayern	A96	117,706 117,740	Brücke A96 ü. KrLL9 Landsberg - Holzhausen - Brücke Überbau FR München (117-3) 7931531-2 7931038O - 7931017O	Br		50,0		WVZ	Pos.: 1.FS Zeichen StVO: 277
Deutschland, AdB Südbayern	A96	119,008 119,046	Brücke A96 über GVS Landsberg a. Lech - Igling - Brücke Überbau FR München (119-1) 7931529-2 7931038O - 7931017O	Br		50,0		WVZ	Pos.: 1.FS Zeichen StVO: 277
Deutschland, AdB Südbayern	A96	121,242 121,512	Brücke A96 über Lech bei Landsberg 7931523-0 7931017O - 7931018O	Br		200,0		WVZ+ Polizei	Pos.: 2.FS Absicherung nach Plan: S1 Nachtfahrt, Gegenverkehr sperren
Deutschland, AdB Südbayern	A96	123,817 123,884	Brücke A96 ü. St2054 Penzing-LL (AS Landsberg Ost) - Brücke Überbau FR München (123-1) 7931521-2 7931017O - 7932013O	Br		50,0		WVZ	Pos.: 1.FS Zeichen StVO: 277

Legende	
BA/BE	= Baustellenanfang/-ende
Br	= Brücke
H	= Höhe
LS	= Lastbeschränkte Strecke

Antragsversion	: 20240034264_A_01	**vom :**	06.02.2024
Behörde	: Landkreis Unterallgäu		
Firma	: Weiss Mietpark GmbH & Co. KG		

Anlage 3 : Tabellarische Darstellung der Fahrauflagen

Fahrtweg 1

- Fahrtwegteil 1.1 - 87719 Mindelheim - 85354 Freising

Autor	Straße	von km bis km	Bauwerks-Nr. Lokalisation (von NK - nach NK)	BA/BE Br, H, LS	km/h	Abstand m	Fahrauflage	WVZ Polizei	Hinweis
Deutschland, AdB Südbayern	A96	135,935 136,055	Brücke A96 ü. ÖFW+Fischbach +DB(1gl.)Mering-Weilh. - Brücke Überbau FR München (135-1) 7932754-2 7932008O - 7932020O	Br		50,0		WVZ	Pos.: 1.FS Zeichen StVO: 277
Deutschland, AdB Südbayern	A96	139,429 139,454	Brücke A96 über Windach - Brücke Überbau FR München (138-3) 7932759-2 7932020O - 7932002O	Br		25,0			Pos.: 1.FS Privates Begleitfahrzeug
Deutschland, AdB Südbayern	A96	139,873 140,032	Tunnel A 96 Eching / km 139,909 - Tunnelüberfahrt Tunnel A 96 Eching / km 139,909 7932760-X1 7932020O - 7932002O	Br		50,0		WVZ	Pos.: 1.FS Zeichen StVO: 277
Deutschland, AdB Südbayern	A96	140,937 141,026	Brücke A 96 über die Amper - Brücke Überbau FR München (140-1) 7932761-2 7932020O - 7932002O	Br		50,0		WVZ	Pos.: 1.FS Zeichen StVO: 277
Deutschland, AdB Südbayern	A96	154,922 154,943	Brücke A 96 über B12 alt - Brücke Überbau FR München (154-1) 7933503-2 7933029O - 7933001O	Br		50,0		WVZ	Pos.: 1.FS Zeichen StVO: 277
Deutschland, AdB Südbayern	A96	155,292 155,341	Brücke A96 ü. St2069 Gilch.-Starnb. (AS Gilching) - Brücke Überbau FR München (155-1) 7933502-2 7933029O - 7834030O	Br		50,0		WVZ	Pos.: 1.FS Zeichen StVO: 277
Deutschland, AdB Südbayern	A96	161,243 161,297	Brücke A96 ü.St2544 Germ.-Krailling(AS Germering) - Brücke Überbau FR München (161-2) 7834526-2 7933001O - 7834045O	Br		50,0		WVZ	Pos.: 1.FS Zeichen StVO: 277
Deutschland, AdB Südbayern	AD München-Süd-West		Brücke Rampe A-T über A99 W (AD M-Süd-West) (0/1) im Ast A-T von Station 1056 bis Station 1175 7834696-0 7834045A - 7834045T	Br		25,0			Pos.: 1.FS Privates Begleitfahrzeug

Legende	
BA/BE	= Baustellenanfang/-ende
Br	= Brücke
H	= Höhe
LS	= Lastbeschränkte Strecke

Antragsversion	: 20240034264_A_01	**vom :**	06.02.2024
Behörde	: Landkreis Unterallgäu		
Firma	: Weiss Mietpark GmbH & Co. KG		

Anlage 3 : Tabellarische Darstellung der Fahrauflagen

Fahrtweg 1

- Fahrtwegteil 1.1 - 87719 Mindelheim - 85354 Freising

Autor	Straße	von km bis km	Bauwerks-Nr. Lokalisation (von NK - nach NK)	BA/BE Br, H, LS	km/h	Abstand m	Fahrauflage	WVZ Polizei	Hinweis
Deutschland, AdB Südbayern	A99	6,700 6,759	Brücke A 99 Nord über A 8 West (AK M.-West) (6/2) - Überbau FR Salzburg (6/2) 7834662-3 7834039O - 7734038O	Br		50,0		WVZ	Pos.: 1.FS Zeichen StVO: 277
Deutschland, AdB Südbayern	AD München-Feldmoching		Brücke A 99 Nord über St 2342 (16/4) im Ast A-O von Station 666 bis Station 713 7735700-0 7735017A - 7735017O	Br		25,0			Pos.: 1.FS Privates Begleitfahrzeug
Deutschland, AdB Südbayern	A92	0,908 0,958	Brücke A 92 über St2342 Schleißheim-Feldm. (0/3M) - Überbau FR Deggendorf (0/3M) 7735680-2 7735017O - 7735016O	Br		50,0		WVZ	Pos.: 1.FS Zeichen StVO: 277
Deutschland, AdB Südbayern	A92	1,133 1,181	Brücke A 92 über Würmkanal (1/1M) - Überbau FR Deggendorf (1/1M) 7735681-2 7735017O - 7735016O	Br		50,0		WVZ	Pos.: 1.FS Zeichen StVO: 277
Deutschland, AdB Südbayern	A92	4,615 4,645	Brücke A 92 über Gänsgraben Oberschleißheim (4/2) - Überbau FR Deggendorf (4/2) 7735686-2 7735016O - 7735020O	Br		50,0		WVZ	Pos.: 1.FS Zeichen StVO: 277
Deutschland, AdB Südbayern	A92	17,467 17,542	Brücke A 92 über DB München-Regensburg (17/2) - Überbau Verbreiterung FR Deggendorf (17/2) 7636701-3 7635028O - 7636013O	Br		25,0			Pos.: 1.FS Privates Begleitfahrzeug
Deutschland, AdB Südbayern	A92	17,476 17,555	Brücke A 92 über DB München-Regensburg (17/2) - Überbau Mittelteil FR Mü+De (17/2) 7636701-2 7635028O - 7636013O	Br		50,0		WVZ	Pos.: 1.FS Zeichen StVO: 277
Deutschland, AdB Südbayern	A92	20,442 20,469	Brücke A 92 über Flutmulde (20/2M) 7636704-0 7636013O - 7636022O	Br		50,0		WVZ	Pos.: 1.FS Zeichen StVO: 277

Legende	
BA/BE	= Baustellenanfang/-ende
Br	= Brücke
H	= Höhe
LS	= Lastbeschränkte Strecke

Antragsversion	: 20240034264_A_01	**vom :**	06.02.2024
Behörde	: Landkreis Unterallgäu		
Firma	: Weiss Mietpark GmbH & Co. KG		

Anlage 3 : Tabellarische Darstellung der Fahrauflagen

Fahrtweg 1

- Fahrtwegteil 1.1 - 87719 Mindelheim - 85354 Freising

Autor	Straße	von km bis km	Bauwerks-Nr. Lokalisation (von NK - nach NK)	BA/BE Br, H, LS	km/h	Abstand m	Fahrauflage	WVZ Polizei	Hinweis
Deutschland, AdB Südbayern	A92	20,557 20,745	Brücke A 92 über Isar bei Achering (20/3M) - Überbau FR Deggendorf (20/3M) 7636705-2 7636013O - 7636022O	Br		50,0		WVZ	Pos.: 1.FS Zeichen StVO: 277
Deutschland, AdB Südbayern	A92	21,114 21,166	Brücke A 92 über Flutmulde (21/1M) - Überbau Verbreiterung FR Deggendorf (21/1M) 7636706-4 7636013O - 7636022O	Br		25,0			Pos.: 1.FS Privates Begleitfahrzeug
Deutschland, AdB Südbayern	A92	21,124 21,167	Brücke A 92 über Flutmulde (21/1M) - Überbau Mittelteil FR Deggendorf (21/1M) 7636706-3 7636013O - 7636022O	Br		50,0		WVZ	Pos.: 1.FS Zeichen StVO: 277
Bayern, STBA Freising	B 301		Brücke B301(AS FS Mitte) über A 92 (21/1FS) 7636717-0 7636021O - 7636025S	Br		60,0		WVZ+ Polizei	Abschnitt: 30; Station von: 2.383; Station bis: 2.443; Position des GST: mittig; Zeichen-StVO: 276; Weitere besondere Maßnahmen: Alleinfahrt
Bayern, Freising, Stadt	Münchner Straße (ehemals B11 jetzt ST2350)		Brückenbauwerk (Ledererbuckel) über die Deutsche Bahn	Br	10	50,0	16	WVZ	gemäß Verkehrszeichenplan 5.1 a
Bayern, Freising, Stadt	Bahnhofstraße		Brückenbauwerk in der Bahhofstraße (J07/18a)	Br	10	20,0	16	WVZ	gemäß Verkehrszeichenplan 5.1 a
Bayern, Freising, Stadt	Bahnhofstraße		Brückenbauwerk in der Bahhofstraße (J07/18b)	Br	10	20,0	16	WVZ	gemäß Verkehrszeichenplan 5.1 a
Bayern, Freising, Stadt	Bahnhofstraße		Brückenbauwerk in der Bahhofstraße (J07/19)	Br	10	20,0	16	WVZ	gemäß Verkehrszeichenplan 5.1 a

Legende	
BA/BE	= Baustellenanfang/-ende
Br	= Brücke
H	= Höhe
LS	= Lastbeschränkte Strecke

Antragsversion	: 20240034264_A_01	**vom :**	06.02.2024
Behörde	: Landkreis Unterallgäu		
Firma	: Weiss Mietpark GmbH & Co. KG		

Anlage 3 : Tabellarische Darstellung der Fahrauflagen

- Fahrtwegteil 1.2 - 85354 Freising - 87719 Mindelheim

Autor	Straße	von km bis km	Bauwerks-Nr. Lokalisation (von NK - nach NK)	BA/BE Br, H, LS	km/h	Abstand m	Fahrauflage	WVZ Polizei	Hinweis
Bayern, STBA Kempten	B 16		Brücke B16 b. Mindelheim über A96 (AS Mindelheim) 7929762-0 7929026O - 7929025O	Br		25,0			Abschnitt: 660; Station von: 0.000; Position des GST: 1.FS; Begleitung: Privates Begleitfahrzeug; Weitere besondere Maßnahmen: Achtung: Die Fahrauflage ist nur erforderlich, wenn das Hindernis bei der Auf- bzw. Abfahrt tatsächlich befahren wird.
Deutschland, AdB Südbayern	Fahrtwegteil 1.2								Nachstehende Auflagen gelten für die Lastfahrt: Fahrtwegteil 1.2
Deutschland, AdB Südbayern			Strecke: AS Freising-Mitte - AS Mindelheim						
Deutschland, AdB Südbayern	A92	21,185 21,137	Brücke A 92 über Flutmulde (21/1M) - Überbau Verbreiterung FR München (21/1M) 7636706-1 7636022O - 7636013O	Br		25,0			Pos.: 1.FS Privates Begleitfahrzeug
Deutschland, AdB Südbayern	A92	21,170 21,127	Brücke A 92 über Flutmulde (21/1M) - Überbau Mittelteil FR München (21/1M) 7636706-2 7636022O - 7636013O	Br		50,0		WVZ	Pos.: 1.FS Zeichen StVO: 277
Deutschland, AdB Südbayern	A92	20,748 20,557	Brücke A 92 über Isar bei Achering (20/3M) - Überbau FR München (20/3M) 7636705-1 7636022O - 7636013O	Br		50,0		WVZ	Pos.: 1.FS Zeichen StVO: 277
Deutschland, AdB Südbayern	A92	20,469 20,442	Brücke A 92 über Flutmulde (20/2M) 7636704-0 7636022O - 7636013O	Br		50,0		WVZ	Pos.: 1.FS Zeichen StVO: 277
Deutschland, AdB Südbayern	A92	17,565 17,489	Brücke A 92 über DB München-Regensburg (17/2) - Überbau Verbreiterung FR München (17/2) 7636701-1 7636013O - 7635028O	Br		25,0			Pos.: 1.FS Privates Begleitfahrzeug

Legende	
BA/BE	= Baustellenanfang/-ende
Br	= Brücke
H	= Höhe
LS	= Lastbeschränkte Strecke

Antragsversion	: 20240034264_A_01	**vom :**	06.02.2024
Behörde	: Landkreis Unterallgäu		
Firma	: Weiss Mietpark GmbH & Co. KG		

Anlage 3 : Tabellarische Darstellung der Fahrauflagen

- Fahrtwegteil 1.2 - 85354 Freising - 87719 Mindelheim

Autor	Straße	von km bis km	Bauwerks-Nr. Lokalisation (von NK - nach NK)	BA/BE Br, H, LS	km/h	Abstand m	Fahrauflage	WVZ Polizei	Hinweis
Deutschland, AdB Südbayern	A92	17,555 17,476	Brücke A 92 über DB München-Regensburg (17/2) - Überbau Mittelteil FR Mü+De (17/2) 7636701-2 7636013O - 7635028O	Br		50,0		WVZ	Pos.: 1.FS Zeichen StVO: 277
Deutschland, AdB Südbayern	A92	4,648 4,618	Brücke A 92 über Gänsgraben Oberschleißheim (4/2) - Überbau FR München (4/2) 7735686-1 7735020O - 7735016O	Br		50,0		WVZ	Pos.: 1.FS Zeichen StVO: 277
Deutschland, AdB Südbayern	A92	1,182 1,131	Brücke A 92 über Würmkanal (1/1M) - Überbau FR München (1/1M) 7735681-1 7735016O - 7735017O	Br		50,0		WVZ	Pos.: 1.FS Zeichen StVO: 277
Deutschland, AdB Südbayern	A92	0,955 0,905	Brücke A 92 über St2342 Schleißheim-Feldm. (0/3M) - Überbau FR München (0/3M) 7735680-1 7735016O - 7735017O	Br		50,0		WVZ	Pos.: 1.FS Zeichen StVO: 277
Deutschland, AdB Südbayern	AD München-Feldmoching		Brücke Rampe A 99 Nord ü. Rampe (AD Feldm.) (17/2) im Ast V-Z von Station 300 bis Station 375 7735695-0 7735017V - 7735017Z	Br		50,0		WVZ	Pos.: 1.FS Zeichen StVO: 277
Deutschland, AdB Südbayern	AD München-Feldmoching		Brücke A 99 Nord über St 2342 (16/3) - Überbau FR Stuttgart (16/3) im Ast V-Z von Station 937 bis Station 1001 7735699-1 7735017V - 7735017Z	Br		25,0			Pos.: 1.FS Privates Begleitfahrzeug
Deutschland, AdB Südbayern	A99	6,759 6,702	Brücke A 99 Nord über A 8 West (AK M.-West) (6/2) - Überbau FR Lindau (6/2) 7834662-2 7734038O - 7834039O	Br		50,0		WVZ	Pos.: 1.FS Zeichen StVO: 277
Deutschland, AdB Südbayern	A96	161,294 161,243	Brücke A96 ü.St2544 Germ.-Krailling(AS Germering) - Brücke Überbau FR Lindau (161-2) 7834526-1 7834045O - 7933001O	Br		50,0		WVZ	Pos.: 1.FS Zeichen StVO: 277

Legende	
BA/BE	= Baustellenanfang/-ende
Br	= Brücke
H	= Höhe
LS	= Lastbeschränkte Strecke

Antragsversion	: 20240034264_A_01	**vom :**	06.02.2024
Behörde	: Landkreis Unterallgäu		
Firma	: Weiss Mietpark GmbH & Co. KG		

Anlage 3 : Tabellarische Darstellung der Fahrauflagen

- Fahrtwegteil 1.2 - 85354 Freising - 87719 Mindelheim

Autor	Straße	von km bis km	Bauwerks-Nr. Lokalisation (von NK - nach NK)	BA/BE Br, H, LS	km/h	Abstand m	Fahrauflage	WVZ Polizei	Hinweis
Deutschland, AdB Südbayern	A96	155,341 155,289	Brücke A96 ü. St2069 Gilch.-Starnb. (AS Gilching) - Brücke Überbau FR Lindau (155-1) 7933502-1 7834030O - 7933029O	Br		50,0		WVZ	Pos.: 1.FS Zeichen StVO: 277
Deutschland, AdB Südbayern	A96	154,946 154,925	Brücke A 96 über B12 alt - Brücke Überbau FR Lindau (154-1) 7933503-1 7933001O - 7933029O	Br		50,0		WVZ	Pos.: 1.FS Zeichen StVO: 277
Deutschland, AdB Südbayern	A96	141,026 140,936	Brücke A 96 über die Amper - Brücke Überbau FR Lindau (140-1) 7932761-1 7932002O - 7932020O	Br		50,0		WVZ	Pos.: 1.FS Zeichen StVO: 277
Deutschland, AdB Südbayern	A96	140,032 139,873	Tunnel A 96 Eching / km 139,909 - Tunnelüberfahrt Tunnel A 96 Eching / km 139,909 7932760-X1 7932002O - 7932020O	Br		50,0		WVZ	Pos.: 1.FS Zeichen StVO: 277
Deutschland, AdB Südbayern	A96	139,457 139,429	Brücke A96 über Windach - Brücke Überbau FR Lindau (138-3) 7932759-1 7932002O - 7932020O	Br		25,0			Pos.: 1.FS Privates Begleitfahrzeug
Deutschland, AdB Südbayern	A96	136,052 135,932	Brücke A96 ü. ÖFW+Fischbach +DB(1gl.)Mering-Weilh. - Brücke Überbau FR Lindau (135-1) 7932754-1 7932020O - 7932008O	Br		50,0		WVZ	Pos.: 1.FS Zeichen StVO: 277
Deutschland, AdB Südbayern	A96	123,888 123,821	Brücke A96 ü. St2054 Penzing-LL (AS Landsberg Ost) - Brücke Überbau FR Lindau (123-1) 7931521-1 7932013O - 7931017O	Br		50,0		WVZ	Pos.: 1.FS Zeichen StVO: 277
Deutschland, AdB Südbayern	A96	121,512 121,242	Brücke A96 über Lech bei Landsberg 7931523-0 7931018O - 7931017O	Br		200,0		WVZ+ Polizei	Pos.: 2.FS Absicherung nach Plan: S1 Nachtfahrt, Gegenverkehr sperren
Deutschland, AdB Südbayern	A96	119,043 119,006	Brücke A96 über GVS Landsberg a. Lech - Igling - Brücke Überbau FR Lindau (119-1) 7931529-1 7931017O - 7931038O	Br		50,0		WVZ	Pos.: 1.FS Zeichen StVO: 277

Legende	
BA/BE	= Baustellenanfang/-ende
Br	= Brücke
H	= Höhe
LS	= Lastbeschränkte Strecke

Antragsversion	: 20240034264_A_01	**vom :**	06.02.2024
Behörde	: Landkreis Unterallgäu		
Firma	: Weiss Mietpark GmbH & Co. KG		

Anlage 3 : Tabellarische Darstellung der Fahrauflagen

- Fahrtwegteil 1.2 - 85354 Freising - 87719 Mindelheim

Autor	Straße	von km bis km	Bauwerks-Nr. Lokalisation (von NK - nach NK)	BA/BE Br, H, LS	km/h	Abstand m	Fahrauflage	WVZ Polizei	Hinweis
Deutschland, AdB Südbayern	A96	117,743 117,706	Brücke A96 ü. KrLL9 Landsberg - Holzhausen - Brücke Überbau FR Lindau (117-3) 7931531-1 7931017O - 7931038O	Br		50,0		WVZ	Pos.: 1.FS Zeichen StVO: 277
Deutschland, AdB Südbayern	A96	117,567 117,520	Brücke A96 ü. Kreisv. B17 Ost (AS Landsberg-West) - Brücke Überbau FR Lindau (117-2) 7931708-1 7931017O - 7931038O	Br		25,0			Pos.: 1.FS Privates Begleitfahrzeug
Deutschland, AdB Südbayern	A96	117,250 117,217	Brücke A96 ü. Kreisv. B17 West (AS Landsberg-West) - Brücke Überbau FR Lindau (117-1) 7931707-1 7931038O - 7930012O	Br		25,0			Pos.: 1.FS Privates Begleitfahrzeug
Deutschland, AdB Südbayern	A96	109,733 109,684	Brücke A96 über d. Salach + GVS Waaler Straße + FW - Brücke Überbau FR Lindau (109-1) 7930572-2 7930012O - 7930014O	Br		50,0		WVZ	Pos.: 1.FS Zeichen StVO: 277
Deutschland, AdB Südbayern	A96	108,577 108,542	Brücke A96 über R. A96-B12(AS Jengen - Kaufbeuren) - Brücke Überbau FR Lindau (108-2) 7930575-2 7930012O - 7930028O	Br		25,0			Pos.: 1.FS Privates Begleitfahrzeug
Deutschland, AdB Südbayern	A96	107,333 107,247	Brücke A96 ü. DB Buchl.-KE+GVS Buchl.-Lindenb. +FW - Brücke Überbau FR Lindau (107-2) 7930584-1 7930014O - 7930028O	Br		50,0		WVZ	Pos.: 1.FS Zeichen StVO: 277
Deutschland, AdB Südbayern	A96	107,186 107,129	Brücke A96 ü. GVS Buchl.-Lindenb.(AS Buchloe-West) - Brücke Überbau FR Lindau (107-1) 7930701-1 7930014O - 7929012O	Br		25,0			Pos.: 1.FS Privates Begleitfahrzeug
Deutschland, AdB Südbayern	A96	102,083 101,997	Brücke A96 über die Wertach bei Irsingen - Brücke Überbau FR Lindau (102-1) 7929503-1 7930028O - 7929012O	Br		50,0		WVZ	Pos.: 1.FS Zeichen StVO: 277

Legende	
BA/BE	= Baustellenanfang/-ende
Br	= Brücke
H	= Höhe
LS	= Lastbeschränkte Strecke

Antragsversion	: 20240034264_A_01	**vom :**	06.02.2024
Behörde	: Landkreis Unterallgäu		
Firma	: Weiss Mietpark GmbH & Co. KG		

Anlage 3 : Tabellarische Darstellung der Fahrauflagen

- Fahrtwegteil 1.2 - 85354 Freising - 87719 Mindelheim

Autor	Straße	von km bis km	Bauwerks-Nr. Lokalisation (von NK - nach NK)	BA/BE Br, H, LS	km/h	Ab-stand m	Fahr-auf-lage	WVZ Polizei	Hinweis
Bayern, Freising, Stadt	Bahnhofstraße		Brückenbauwerk in der Bahhofstraße (J07/19)	Br	10	20,0	16	WVZ	gemäß Verkehrszeichenplan 5.1 a
Bayern, Freising, Stadt	Bahnhofstraße		Brückenbauwerk in der Bahhofstraße (J07/18b)	Br	10	20,0	16	WVZ	gemäß Verkehrszeichenplan 5.1 a
Bayern, Freising, Stadt	Bahnhofstraße		Brückenbauwerk in der Bahhofstraße (J07/18a)	Br	10	20,0	16	WVZ	gemäß Verkehrszeichenplan 5.1 a
Bayern, Freising, Stadt	Münchner Straße (ehemals B11 jetzt ST2350)		Brückenbauwerk (Ledererbuckel) über die Deutsche Bahn	Br	10	50,0	16	WVZ	gemäß Verkehrszeichenplan 5.1 a

Legende	
BA/BE	= Baustellenanfang/-ende
Br	= Brücke
H	= Höhe
LS	= Lastbeschränkte Strecke

Antragsversion	: 20240034264_A_01	**vom**	: 06.02.2024
Behörde	: Landkreis Unterallgäu		
Firma	: Weiss Mietpark GmbH & Co. KG		

Anlage 4: Graphische Darstellung der Fahrauflagen

Die jeweilige Fahrposition des Schwertransportfahrzeuges ist in den nachstehenden Fällen dargestellt. Das Befahren von Brücken hat ruckfrei zu erfolgen. Der jeweilige einzuhaltende Abstand ist Anlage 3 der Erlaubnis zu entnehmen; dieser ist auch bei einem Verkehrsstau einzuhalten.

Außerhalb der BAB, unter Ausschluß des Gegenverkehrs



StVO Z. 276 **)

Legende:

- Schwertransport
- Begleitfahrzeug
- Auflagenbereich von km... bis km...
- allgemeiner Verkehr
- nur Pkw-Verkehr
- freizuhaltende Fläche

***) Abstand zwischen Schwertransport und jeglichem Lkw-Verkehr über 2,8 t**

****) am Begleitfahrzeug zu setzendes Verkehrszeichen**

Antragsversion	: 20240034264_A_01	**vom**	: 06.02.2024
Behörde	: Landkreis Unterallgäu		
Firma	: Weiss Mietpark GmbH & Co. KG		

Sonstige Anhänge

Bayern, Freistaat - Bayerisches Staatsministerium des Innern

- Landkreis Unterallgäu

Anhang 1
Dateiname : Auflage 1,2,5,6,7,15a,16.pdf
Beschreibung :
Dateityp : Sonstiges



Antragsversion	: 20240034264_A_01	**vom**	: 06.02.2024
Behörde	: Landkreis Unterallgäu		
Firma	: Weiss Mietpark GmbH & Co. KG		

Sonstige Anhänge

Bayern, Freistaat - Bayerisches Staatsministerium des Innern

- Große Kreisstadt Freising

Anhang 2

Dateiname : verkehrszeichenplan_5.1a (Münchner Straße Bahnhofstraße).pdf

Beschreibung :

Dateityp : Streckenauflagen



Muster des Bayer. Polizeiverwaltungsamtes zur Verwendung für Straßenverkehrsbehörden des Freistaates Bayern und Antragsteller für Erlaubnis- und Genehmigungsverfahren nach § 29 Abs. 3 und § 46 Abs. 1 Nr. 5 StVO

Jedes Begleitfahrzeug der Stufe 4 ist mit einer eingewiesenen, verpflichteten und geprüften Transportbegleitung zu besetzen.

Antragsversion	: 20240034264_A_01	**vom**	: 06.02.2024
Behörde	: Landkreis Unterallgäu		
Firma	: Weiss Mietpark GmbH & Co. KG		

Rechtsbehelfsbelehrung

Gegen diesen Bescheid kann innerhalb eines Monats nach seiner Bekanntgabe Klage erhoben werden bei dem

Bayerischen Verwaltungsgericht in Augsburg
Postfachanschrift: Postfach 11 23 43, 86048 Augsburg
Hausanschrift: Kornhausgasse 4, 86152 Augsburg.

Hinweise zur Rechtsbehelfsbelehrung:

Die Einlegung eines Rechtsbehelfs ist schriftlich, zur Niederschrift oder elektronisch in einer für den Schriftformersatz zugelassenen Form möglich. Die Einlegung eines Rechtsbehelfs per einfacher E-Mail ist nicht zugelassen und entfaltet keine rechtlichen Wirkungen!

Ab 01.01.2022 muss der in § 55d VwGO genannte Personenkreis Klagen grundsätzlich elektronisch einreichen.

[Sofern kein Fall des § 188 VwGO vorliegt:] Kraft Bundesrechts wird in Prozessverfahren vor den Verwaltungsgerichten infolge der Klageerhebung eine Verfahrensgebühr fällig.